

**Inwestycje wykonane w Gminie Cmolas w 2024r.  
oraz plany inwestycyjne na rok 2025**

**1. Przebudowa drogi gminnej Jagodnik – Jamnica - Trzęsówka**

Realizowana od listopada 2023 r. do 25 lipca 2024 r. przebudowa drogi Jagodnik-Jamnica-Trzęsówka o długości 1305 m. Zadanie zrealizowane miało na celu poprawę jakości nawierzchni drogi, jej poszerzenie do 3,5 m oraz utwardzenie poboczy. Koszt inwestycji wyniósł 936 279,51 zł. z czego aż 917 553,92 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres prac obejmował również przebudowę sieci wodociągowej i gazowej.

**2. Remont drogi gminnej Trzęsówka przez wieś (przy stadionie sportowym)**

Realizacja tej inwestycji kosztowała 292.624,48 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 142.740 zł. Zakres prac obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy, co przyczyniło się do poprawy komfortu użytkownika tej drogi. Inwestycja wykonana w okresie 5.12.2023 – 8.05.2024r.

**3. Przebudowa drogi gminnej Trzęsówka – Podpołudnie o długości 1245m wraz z budową chodnika.**

Prace te zostały zrealizowane w okresie od 5 grudnia 2023 r. do 14 czerwca 2024 r. Koszt inwestycji wyniósł 2 184 047,82 zł, z czego 1 747 238,00 zł pochodziło z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót obejmował m.in.:

- wykonanie kanalizacji deszczowej po prawej stronie drogi,
- budowę chodnika dla pieszych o szerokości 2,23 m,
- remont nawierzchni jezdni o szerokości 5m, poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltowej,
- utwardzenie lewostronnego pobocza o szerokości 0,75 m,
- zabezpieczenie infrastruktury elektroenergetycznej,
- przebudowę sieci gazowej.

**4. Rozbudowa budynku Krytej Pływalni w Cmolasie z przeznaczeniem na siłownię wewnętrzną – II etap**

Zadanie zostało wykonane w okresie od 17.01.2024r. – 2.10.2024r. i polegało na wykonaniu prac wykończeniowych przy budynku siłowni. Prace wykończeniowe w budynku siłowni wewnętrznej obejmowały szereg działań mających na celu przygotowanie obiektu do użytkowania oraz nadanie mu odpowiedniego wyglądu, funkcjonalności i komfortu.

Wykonano m.in. : zadaszenie nad wejściem, balustrady, sufit podwieszany, elewację, opaskę wokół budynku, wejście do łącznika, wyposażenie siłowni, zabudowę meblową, stolarkę drzwiową, przebudowano pochylnie dla niepełnosprawnych, urządzono teren wokół obiektu, zamontowano oprawy oświetleniowe.

Prace wykończeniowe w budynku siłowni zostały wykonane z dużą dbałością o detale, aby zapewnić zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo użytkowników. Kluczowe były

odpowiednie materiały wykończeniowe, które muszą być trwałe, łatwe do utrzymania w czystości, a jednocześnie estetyczne i funkcjonalne.

Koszty wykonania II etapu siłowni wyniosły 1.330.000 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.303.400 zł.

#### **5. Modernizacja infrastruktury drogowej w Trzęsówce i Ostrowach Tuszowskich**

W ramach tego zadania wykonano następujące odcinki dróg:

- Przebudowa drogi gminnej Ostrowy Tuszowskie – Zagórze – Trzęsówka na odcinku 1.434m

Prace obejmowały odcinek o długości 1.434 mb, który stanowi główny dojazd do popularnego punktu widokowego „Złota Góra”. Dzięki zrealizowanej modernizacji, droga zyskała nawierzchnię z betonu asfaltowego, nową mijankę oraz utwardzone pobocza, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo i komfort podróży.

- Przebudowa drogi Trzęsówka – Górka – Szkoła o długości 843mb

Projekt realizowany od lutego do września 2024 roku znacząco poprawił jakość komunikacji w tym rejonie, zwiększając bezpieczeństwo i komfort podróży dla mieszkańców oraz osób podróżujących tą drogą. Na odcinku drogi o długości około 843 metry wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 metra, co zapewnia lepsze warunki do ruchu pojazdów. W ramach prac przebudowano również sieć gazową oraz wykonano przepusty pod zjazdami, co poprawiło infrastrukturę techniczną w tej okolicy.

Koszt zadania wyniósł 1.741.219,44 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.654.158,46 zł.

#### **6. Modernizacja infrastruktury drogowej w Cmolasie, Porębach Dymarskich i Trzęsówce**

W ramach zadania wykonano następujące przebudowy dróg gminnych:

- Przebudowę drogi gminnej Grabie – Poręby Dymarskie na długości 1.793mb  
droga została poszerzona do 3,5 m, wykonano pobocza o szerokości 0,75 m, a także przebudowano sieć wodociągową i odmulono przepusty

- Budowę parkingu przy drodze powiatowej w Cmolasie (parking kolejowy)

Parking został wykonany z kostki brukowej betonowej, zapewniając nowoczesne miejsce do parkowania dla mieszkańców i podróżnych. Na terenie obiektu zamontowano również wiatę rowerową, oferującą 20 stanowisk dla rowerów

- Przebudowa drogi Wielkie Pole – Gutowiec o długości 1.373mb

tutaj zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m oraz utwardzenie poboczy. Współfinansowanie Lasów Państwowych w kwocie 100 tys. złotych.

- Przebudowa drogi Podpołudnie – Św. Jan w Trzęsówce o długości ok. 510mb

Droga o szerokości 3,5 m z mijanką i utwardzonymi poboczami znacząco poprawiła komunikację w tej części gminy

Koszt całej inwestycji wyniósł 2.881.063,83 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.737.010,63



#### **7. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cmolas**

W ramach zadania podwieszono linię energetyczną o długości 382mb, zamontowano 8 słupów energetycznych i 5 opraw oświetleniowych typu LED. Koszt inwestycji 42.053,27zł.

Zadanie wykonano w okresie 5.03.2024r. – 5.07.2024r.

#### **8. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Trzęsówce**

W ramach zadania podwieszono linię energetyczną o długości 274mb na istniejących słupach i zamontowano 5 opraw oświetleniowych typu LED. Koszt inwestycji 30.972,07zł.

Zadanie wykonano w okresie 5.03.2024r. – 5.07.2024r.

#### **9. Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Ostrowach Tuszowskich**

Projekt ten obejmował instalację linii kablowej o długości 285 metrów, sześciu słupów oraz sześciu zestawów opraw typu LED. Koszt tej inwestycji wyniósł 97 735,87 zł.

#### **10. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Ostrowach Tuszowskich**

Prace obejmowały instalację linii napowietrznej o długości 244 metrów oraz montaż 5 szt. słupów oświetleniowych. Całość dopełniło pięć nowoczesnych opraw oświetleniowych typu LED. Realizacja tej inwestycji trwała od 5.03.2024r. – 17.05.2024r. Koszt wyniósł 26 815,50 zł,

#### **11. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Cmolasie i Jagodniku.**

W ramach tej inwestycji wykonano następujące zadania:

- remont sieci wodociągowej w miejscowości Cmolas strona zachodnia
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodnik i Cmolas
- budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Cmolas i Jagodnik

Inwestycja została zrealizowana w okresie od 20.03.2024r. – 19.12.2024r.

Koszt zadania to 2.743.008,63 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.605.858,20 zł.

#### **12. Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Cmolas**

Projekt modernizacji oświetlenia w Gminie Cmolas obejmował demontaż 433 starych opraw i ich wymianę na nowoczesne oprawy LED, zgodnie z programem „Rozświetlamy Polskę”. W ramach inwestycji przeprowadzono również niezbędne pomiary oraz zrealizowano projekty czasowej organizacji ruchu, wymagane podczas prac prawyły komfort poruszania się pieszym. instalacyjnych. Koszt realizacji zadania wyniósł 602.409,72 zł, a jego wykonanie zostało współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę w kwocie 481.927,00 zł.

#### **13. Budowa drogi gminnej Cmolas – Osiedle Dąbrówka**

W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę drogi długości 587,22m o szerokości 4,5m z chodnikami o szerokości 2m. W ciągu drogi zaprojektowano również zjazdy na działki i istniejące drogi oraz rowy, przepusty, kanalizację deszczową. Przewidziano również przebudowę słupów linii napowietrznej niskiego napięcia kolidujących z projektowaną drogą

Termin zakończenia realizacji zadania: 15.10.2024r. Całkowita wartość zadania: 2.111.573,07zł.  
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.156.968,00zł

#### **14. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Porębach Dymarskich**


Zadanie zrealizowano w okresie 3.09.2024r. – 7.10.2024r. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, przy wsparciu finansowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dofinansowanie wyniosło 65 239 zł, a całkowity koszt inwestycji to 78.287 zł. W ramach projektu wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na odcinku 408 metrów i szerokości 3,5 metra. Dodatkowo przeprowadzono prace związane z formowaniem poboczy, co znacząco podniosło standard techniczny drogi.

#### **15. Wykonanie brakującej i odnowienie istniejącej infrastruktury ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Po złoto na górę” oraz tras rowerowych „Białe Góry” i „Diabli Kamień”**

W wyniku realizacji zadania zostanie wykonana brakująca infrastruktura ścieżki edukacyjno – przyrodniczej „Po złoto na Górę” w postaci wykonania na przystanku Nr 1 wiaty drewnianej o wymiarach 8m x 5m. Ponadto zaplanowano odnowienie istniejącej infrastruktury ścieżki edukacyjno – przyrodniczej „Po złoto na Górę” oraz tras rowerowych „Białe Góry” i „Diabli Kamień”. Koszt zadania to 42.000 zł. w tym dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 20.000 zł.

#### **Rok 2025**

- W 2024. rozpoczęła się realizacja inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej Cmolas – Ścieżki o długości 442,50m. Planowany termin zakończenia zadania to 15.05.2025r. Po rozbudowie powstanie droga o szerokości 3,5m, o nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Wody opadowe zostaną odprowadzone z drogi przez pochylenia podłużne i poprzeczne za pomocą projektowanego rowu przydrożnego i projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu przydrożnego. Wzdłuż projektowanego rowu przewidziano przepusty pod zjazdami. Przewidziano budowę kanału technologicznego wzdłuż całej rozbudowywanej drogi, przebudowę sieci wodociągowej i zabezpieczenie sieci gazowej. Całkowita wartość zadania: 977 056,06zł Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 586 233,00zł Kwota wkładu własnego Gminy Cmolas: 390 823,06zł Dzięki realizacji zadania został osiągnięty podstawowy cel realizacji zadania, czyli poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cmolas.
- W dniu 10 lutego 2025r. rozpoczęły się prace przy zadaniu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cmolasie, które mają potrwać do 4 grudnia 2025r. Koszt inwestycji to 9.990.060,00 zł. Dofinansowanie z FEP w kwocie 7.483.169,95zł.

  
WÓJT  
Bernadetta Wołak-Posłuszny